

BB PV und Solar Montagen GmbH
Feldhamer Straße 20/1
4655 Vorchdorf
Tel: 07614/52570



office@pv-beiskammer.at
www.pv-beiskammer.at
ATU67485535
Dienstgebernummer 101889585

Herr
Dr.med.Andreas Sir
0650/9672849 / docsir@aon.at
Fischbachstraße 21/3
5020 Salzburg

Datum: 17.11.2022

Auftragsbestätigung 2022-1390

Kunden UID-Nummer

Verkäufer: Schrötter Peter 0664/1704804

Pos	Beschreibung	Menge
1	Photovoltaikmodul JINKO Tiger a` 375wp Kollektorfläche:34m²	20,00 Stück
2	Befestigung für Blechdach-Falzklemmen	20,00 Stück
3	Wechselrichter SolarEdge SE10K	1,00 Stück
4	Leistungsoptimierer	20,00 Stück
5	Energiezähler mit Modbus-Anschluss inkl. 3 Stück Stromsensoren, wenn technisch möglich!	1,00 Stück
6	Wifi Kommunikationsmodul	1,00 Stück
7	Überspannungsbox 1 String mit Blitzschutz	1,00 Stück
8	PV-Kabel	1,00 Pauschale
9	Erdungskabel	1,00 Pauschale
10	Montagepauschale inkl. Verkabelung bis Wechselrichter	7,50 kwp
11	Elektrischer Anschluss inkl. Inbetriebnahme	1,00 Pauschale
12	Förderungseinreichung Ömag	1,00 Pauschale

Netto	10.907,50
20% MwSt	2.181,50
Gesamtbetrag €	13.089,00

Zahlungskonditionen:
Anzahlung in der Höhe von 50% - nach Erhalt der Auftragsbestätigung
Restbetrag nach Fertigstellung der Anlage

Förderung Ömag:285€/10kwp

Die BB PV und Solar Montagen GmbH übernimmt **keine Haftung** in Bezug auf die Auszahlung von Förderungen.

Sollte der Schaltkasten nicht den derzeit gültigen TAB Richtlinien entsprechen, kann dieser nach Absprache in Regie umgebaut werden.

Muss die Hauserdung aufgrund der aktuellen technischen Bestimmungen erneuert oder verstärkt werden, ist bauseits eine konzeptionierte Fachfirma zu beauftragen.
IBAN AT38 2032 0321 0054 1436 • BIC ASPKAT2LXXX