



MALEREI · ANSTRICH durchner

Telefon: 0662-431213-0
Telefax: 0662-431213-4
malerei@durchner.at
Web: www.durchner.at

Malerei Durchner GmbH, Tiefenbachhofstr. 79, 5020 Salzburg
Firmenbuch-Nr.: 402115x, DVR-Nr.: 0935585, UID-Nr.: ATU 68153945, DG-Nr.: 401928262

Fassadenanstrich
Gerüst+Hebebühnen
Hochdruckreinigung
Betoninstandsetzung
Holzschutzanstrich
Wohnungssanierung
Stiegenhausmalerei
Effektbeschichtung
Althausrenovierung
Maler-Schnelldienst
Fachberatung

HGM FISCHBACHSTRASSE 21 + 23
pA. Dr. Gerlich & Co
Alpenstrasse 48
5020 Salzburg

Salzburg, den

21.01.2016

Angebot

Nr. : 1601125

FISCHBACHSTRASSE 21 + 23

Fassadensanierung - Malerarbeiten

Bei gegenständlicher Fassade handelt es sich um ein bestehendes Vollwärmeschutzfassadensystem, dessen Isolierstärke, Verklebungsart bzw. die Schichtstärke und Art der Gewebearmierung sowie das Verdübelungssystem nicht festgestellt werden kann und augenscheinlich nicht erkennbar ist.

Wir weisen darauf hin, daß für den Untergrund (altes WDVS - System) keinerlei Haftung übernommen wird.

Das nachstehende Angebot bezieht sich nur auf den Anstrich der Oberfläche und ist eine rein optische Maßnahme.

Es wird empfohlen den Untergrund von einem WDVS - Fachmann überprüfen zu lassen (Haftabzugsprobe).

Notwendige Putzüberprüfungen und Putzausbesserungen bzw. Sanierungen müssen durch eine Baufirma erledigt.

Pos	Menge Einh.	Leistung	EP [EUR]	GP [EUR]
01	1.083,50 m ²	GERÜSTUNG: Anliefern, aufbauen, vorhalten und entfernen eines der Ö-Norm und den fachtechnischen Vorschriften entsprechenden Stahlrohrelementgerüstes auf Bau-dauer (max. 4 Wochen). Das Gerüst ist auf Anforderung auch anderen Handwerkern zur Verfügung zu stellen. Auf das Bauarbeiterkoordinationsgesetz wird verwiesen bzw. ist ein entsprechender Koordinator vom AG beizustellen. Der ungehinderte Zugang zu den Eingängen ist zu garantieren.	4,90	5.309,15

- 02 -

Pos	Menge Einh.	Leistung	EP [EUR]	GP [EUR]
02	2,00 Pau	<u>AZ ÜBERBRÜCKUNG EINGANG :</u> Vorhaltezeit - 4 Wochen (Straße, Durchfahrt ect.) als Aufzählung auf Pos. Gerüstung. Ausführung laut Vorschrift der Behörde.	50,00	100,00
03	1.095,10 m²	<u>HOCHDRUCKREINIGUNG:</u> Waschen der gesamten Fassadenflächen mit einem Hochdruckreinigungsgerät (Strahldruck bis 250 bar) inkl. der dafür notwendigen Anschlußarbeiten. Wasser- und Strombeistellung erfolgt durch den AG.	1,85	2.025,94
04	2,00 Pau	<u>ABDECKEN FASSADE:</u> Abdecken von Fenstern und Türen mit Folien bzw. geeignetem Material als Schutz vor Verunreinigungen. Nach Fertigstellung der Arbeiten entfernen der Abdeckungen und verbringen auf eine Deponie.	445,00	890,00
05	ca. 20,00 Std.	<u>PUTZSANIERUNG:</u> Abschlagen loser und schlecht haftender Putzteile und Abtransport sowie Entsorgung des Abbruchmaterials in einen Container oder auf einer Deponie. Aufbau der Putzergänzung (Reprofilierung) mit geeigneten Materialien, je nach Erfordernis Grob- und Feinputz. Die Leistungen können nur nach tatsächlichem Aufwand abgerechnet werden, da eine Feststellung erst nach Montage der Aufstiegshilfen möglich ist.	52,00	1.040,00
06	857,44 m²	<u>ALGENSCHUTZ</u> Aufbringen eines Algenschutzmittels nach durchgeführter Hochdruckreinigung. Einwirken lassen (nach Angaben des Herstellers). Dies erfolgt als Vorbereitung für den darauffolgenden Anstrich.	1,60	1.371,90
07	857,44 m²	<u>TIEFENGRUND:</u> Einlassen der Fassadenflächen mit lösungsmittelfreiem Tiefengrund zur Festigung des Untergrundes bzw. zur Erzielung eines tragfähigen Voranstriches, je nach Art des Anstrichaufbaues kann die Tiefengrundierung auch pigmentiert werden.	1,95	1.672,01
08	857,44 m²	<u>FASSADENANSTRICH - SILICONHARZBASIS:</u> Zweimaliger Fassadenanstrich mit Siliconharzfarbe in hellem, einheitlichen Farbton bzw. gebr. weiß nach Angabe des Auftraggebers inkl. anarbeiten an die angrenzenden Bauteile.	7,90	6.773,78

Produkt: Primasil

- 03 -

Pos	Menge Einh.	Leistung	EP [EUR]	GP [EUR]
09	59,16 m ²	BETONUNTERSICHTEN : Abscheren aller losen und schlecht haftenden Farbteile an den Betonuntersichten. Wo erforderlich verspachteln von Rissen und Löchern mit geeignetem Aussenverputzmaterial. Zweimaliger Anstrich mit Fassadenfarbe.	12,00	709,92
Nettosumme			= EUR	19.892,70
20,00% USt			+ EUR	3.978,54
Bruttosumme			= EUR	23.871,24

Wir hoffen Ihnen mit unserem Angebot gedient zu haben und freuen uns auf weiterhin gute Zusammenarbeit.

Mit freundlichen Grüßen

MALEREI durchner GmbH
TIEFENBACHHOFSTRASSE 79
5020 SALZBURG · 06627431213